OSTÉOPEINTURE

CLIENT	**Paul-Gilles PARODI**
PROJET	**PARODI_01**

ADRESSE	**16 ave. Severn, Wesmount**
DATE	**23 Avril 2025**

DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOS TARIFS INCLUENT

- Un travail de préparation minutieux (grattage, resurfaçage, sablage, calfeutrant et une peinture d'apprêt, partout où nécessaire)
- 2 couches de peinture de finition (selon le produit utilisé)
- La protection et le nettoyage de la propriété (arbustres, pelouse, etc)
- Un environnement de travail respectueux et aussi silencieux que possible durant les travaux
- Notez que tout travail de réparations majeures / menuiserie non-incluses vous seront chargés en sus à 65 $/h plus taxes et matériaux

Étant donné la nature des travaux de réfection extérieurs, notez bien que ceci est un estimé des coûts et non un prix forfaitaire en ce qui concerne les travaux de préparation et de réparations. Le prix final vous sera facturé selon le temps réel alloué aux travaux.

PEINTURE EXTÉRIEURE

Entrée principale	**500 $**
- Préparation et peinture du cadre de l'entrée	500 $
- Réparations des parties pourries / endommagées – plusieurs options, à discuter ! [coût approx. : 500$ - 1150 $]	[+700 $]
Entrée du Garage	**1,400 $**
- Porte de garage	850 $
- Cadres de portes	550 $
- ~~Auvent et ses supports en bois (incluant la toiture en tôle de la même couleur que le porte de garage)~~	0 $
- Réparations du cadre et remplacement des plinthes & moulures pourries [approx. : 350$ - 700$; incl. 60 $ de bois]	[+450 $]
Façades supérieures en bois et la corniche	**3,750 $**
- Inclut une couleur uniforme sur l'ensemble des façades	
- Inclut l'ajout de scellant entre les planches du lambris pour masquer les craques	
- Inclut la façade avant, la façade latérale et l'arrière	
Façades inférieures en brique	**2,250 $**
- Inclut le lavage à pression des surfaces et une couche d'apprêt pour maçonnerie	
- Inclut la façade avant, la façade latérale et l'arrière	
Véranda arrière – partie interne	**950 $**
- Préparation et peinture des murs, du plafond interne et des cadres des ouvertures	
- [OPTION] Ajout de scellant entre les planches du lambris pour masquer les craques	[+325 $]
Balcon arrière	**2,700 $**
- Rampes et Balustrades – *incluant une couche d'apprêt à l'huile pour bois sur les surfaces nues*	1,500 $
- Fascia et soffite du balcon	700 $

➛ Plancher du balcon – *incluant le lavage du plancher avant la peinture*	500 $
➛ Remplacement du fascia du balcon par des planches en bois [approx.: 650$ - 1150$; incl. 150$ matériaux]	[+700 $]
➛ Réparations minimales du soffite du balcon pour masquer les joints [approx.: 125$ - 250$]	[+150 $]
Installation des échaffaudages	**4,450 $**
➛ Location pour 1 mois	2,000 $
➛ Planification, installation & démontage	2,450 $
SOUS-TOTAL 3 FAÇADES	**16,000 $**
SOUS-TOTAL RÉPARATIONS – coût approximatif	**2,000 $**
[OPTION EN EXTRA]	
Couleur additionnelle sur les surfaces en lambris – à discuter	***TBD***
Menuiserie ornementale optionnelle – à discuter	***TBD***
➛ Ajout de moulures décoratives pour masquer le joint supérieur des cadre de fenêtres avec le lambris	
➛ Remplacement de certaines planches du soffite du balcon pour faire disparaitre les joints	
SOUS-TOTAL EN EXTRA	**0 $**
TOTAL	**18,000 $**
TPS # 7784757551RT0001	900.00 $
TVQ # 1231045518	1,795.50 $
GRAND TOTAL	**20,696 $**

PRODUITS & PEINTURE

Notre prix inclut la peinture haut-de-gamme et tous les matériaux nécessaires.

BOIS – SW Duration Extérieure	Couleur:	Blanc – À determiner
BRIQUE – SW Apprêt à maçonnerie Loxon + SW Duration Extérieure	Couleur:	Gris – À determiner
GARAGE – SW Duration Extérieure	Couleur:	Telle que nouvelles portes
PLANCHER – SW Plancher & Patio	Couleur:	Gris Foncé – À determiner

TERMES & MODALITÉS

DATE PROPOSÉ	Fin Juin 2025	**DURÉE DES TRAVAUX**	3 semaines	**DÉPÔT DEMANDÉ**	$3,500
Modalité de paiement		La balance restante est à acquitter à la mi-travaux (50%) et à la complétion des travaux (50%).			

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	Loïc St-Onge

OSTÉOPEINTURE

#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
www.osteopeinture.com
RBQ# 5790-0045-01