OSTÉOPEINTURE

CLIENT	HÔTEL ALT MONTRÉAL
PROJET	ALT_04

ADRESSE	120 rue Peel, Montréal
DATE	13 Novembre 2025

DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX DE RÉFECTION APRÈS INONDATION – 1005 & 1006

NOS TARIFS INCLUENT

- La protection de tous les planchers, et meubles présents dans les chambres, en confinant la poussière à l'espace de travail
- Un environnement de travail propre, respectueux et silencieux autant que possible pour les occupants de l'hôtel
- L'apprêt là où nécessaire
- Les coûts estimés excluent toutes réparations de la charpente interne des murs
- Notez bien que tout travail additionnel demandé vous sera chargé en sus à 75 $/h plus taxes et matériaux

Général	**350 $**
Protection des lieux et contrôle de poussière	
Nettoyage final des lieux	
Chambre #1005	**1,775 $**
Réparations, plâtrage et apprêt – placoplâtre 5/8", 2x et 3x épaisseur – 20PL x 1.5 pi en bas de mur	300 $
Désinstallation / ré-installation du luminaire et de l'oeuvre d'art murale	75 $
Enlèvement du papier peint existant et de la colle sous-jacente + resurfaçage du mur + peinture d'apprêt	650 $
Réinstallation du papier peint – 130 P2	400 $
Retouche de peinture sur les murs adjacents gris foncé (peinture fournie par le client)	0 $
Réinstallation des tuiles de tapis et du vinyle décollé – 75 P2	250 $
Remplacement des plinthes arrachées au sol – 23 PL (et retouches sur le fini en bois)	100 $
Chambre #1006	**350 $**
Réinstallation des tuiles de tapis – 50 P2	
Remplacement des plinthes arrachées au sol – 20 PL	
Corridor	**100 $**
Réparations, plâtrage et apprêt – support contreplaqué + placoplâtre 5/8", 1x épaisseur – 3PL	
Remplacement des plinthes arrachées au sol – 3PL	

Matériaux	**375 $**
➛ Protections, placoplâtre, bandes, composé à joint, peinture d'apprêt	
➛ Colles diverses (1 gal pour papier peint, 4 tubes pour plinthes, et 2 gal pour tuiles de tapis)	
➛ Papier peint et plinthe – fournies par le client	
FORFAIT INITIAL	**2,950 $**
[OPTION EN EXTRA]	
Peinture des murs gris foncé – si nécessaire	**TBD**
EXTRAS APPROUVÉS	**0 $**
TOTAL	**2,950 $**
TPS # 7784757551RT0001	147.50 $
TVQ # 1231045518	294.26 $
GRAND TOTAL	**3,392 $**

PRODUITS & PEINTURE

Tel que convenu, la peinture pour les retouches potentielles sera forunie par le client

MURS – Sico Évolution – Gris foncé – "Fer Forgé" BM 2124-10	Fini Coquille d'Oeuf

TERMES & MODALITÉS

DÉBUT PROPOSÉ	18 Nov 2025	**DURÉE DES TRAVAUX**	~ 2-3 jours	**DÉPÔT DEMANDÉ**	$500
Modalité de paiement		La balance restante est à acquitter à la complétion des travaux, NET 30 jours.			

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	Loïc St-Onge

OSTÉOPEINTURE

#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01