OSTÉOPEINTURE

CLIENT	Madeleine SHARP
PROJET	DUROCHER_02

ADRESSE	5135 rue Durocher, Outremont
DATE	21 Octobre 2023

DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOS TARIFS INCLUENT

- La préparation, l'apprêt où nécessaire, et 2 couches de peinture sur les plafonds, murs, moulûres, portes, cadres de porte et fenêtres
- La protection de tous les planchers, et meubles présents dans l'espace, en confinant la poussière à l'espace de travail
- Un nettoyage final impeccable
- Tout travail de réparations majeures non-incluses sera chargé en sus à $60 de l'heure

Réparations et peinture de la cage d'escalier	**3,750 $**
→ Réparations majeures des fissures des murs. [prix approx 1250-1750]	1,500 $
→ Enlever les moulures mi-mur existantes et boucher les trous. [prix approx 500-800]	650 $
→ Peinture des murs , plafonds, plinthes et du cadre de porte	1,250 $
→ Peinture des marches	350 $
Pan de mur du corridor en face de l'escalier	**350 $**
→ Inclut réparations et peinture du mur comme convenu à l'estimé [exlut les plinthes et cadres de portes]	
Fenêtre chambre arrière	**250 $**
→ Inclut grattage et peinture du cadre blanc et retouche du seuil en jaune *[peinture jaune fournie par vous]*	
TOTAL	**4,350 $**

PRODUITS & PEINTURE

Le coût de la peinture et les matériaux est inclus dans le total ci-dessus

MURS – *SW Duration Home* - excellente lavabilité et durabilité	Satiné – BM Decorator's White CC-20
PLAFONDS – *SW ProMar 400*	Mat – Extra-Blanc
MOULÛRES & CADRES – *SW Émail Multi Surface*, ou l'équivalent	Semi Lustré – BM Decorator's White CC-20
MARCHES D'ESCALIERS – *SW Émail Terasses & Planchers*	Satiné – "Color match" peinture existante

GRAND TOTAL & MODALITÉS

GRAND TOTAL	**$5,000**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$1,000**
DÉBUT PROPOSÉ	**10 Novembre 2023**	**DURÉE DES TRAVAUX**	**Complétion pour le 20 novembre 2023**

Modalité de paiement	La balance restante est à acquitter à la mi-travaux (50%) et à la complétion des travaux (50%), au plus tard dans les 5 jours proximaux.

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	Loïc St-Onge

OSTÉOPEINTURE

#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
www.osteopeinture.com
RBQ# 5790-0045-01