OSTÉOPEINTURE

CLIENT	HÔTEL ALT MONTRÉAL
PROJET	ALT_01

ADRESSE	120 rue Peel, Montréal
DATE	3 Janvier 2025

DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX DE RÉFECTION APRÈS INONDATION

NOS TARIFS INCLUENT

- La protection de tous les planchers, et meubles présents dans les chambres, en confinant la poussière à l'espace de travail
- Un environnement de travail propre, respectueux et silencieux autant que possible pour les occupants de l'hôtel
- L'apprêt et 2 couche de peinture de finition sur les réparations
- Une couche de peinture de finition sur l'entièreté des murs désignés
- Les coûts estimés excluent toutes réparations de la charpente interne des murs
- Notez bien que tout travail addtionnel demandé vous sera chargé en sus à 75 $/h plus taxes et matériaux

Général	**2,325 $**
Protection des lieux et contrôle de poussière	1,400 $
Élimination des rebuts de construction	175 $
Nettoyage final des lieux	750 $
11e ÉTAGE	
Chambre #1103	**2,800 $**
Réparations, plâtrage et apprêt – placoplâtre 5/8", 1x et 3x épaisseur – 20 PL x 1.5 pi en bas de mur	700 $
Peinture des murs gris foncé – 90 P2	250 $
Peinture des murs gris pâle – 125 P2	225 $
Réinstallation du papier peint – 130 P2	1,050 $
Remplacement des plinthes arrachées au sol – 50 PL	450 $
Réinstallation des tuiles de tapis	125 $
Chambre #1104	**3,600 $**
Réparations, plâtrage et apprêt – placoplâtre 5/8", 2x et 3x épaisseur – 35 PL x 1.5 pi en bas de mur	1,225 $
Peinture des murs gris foncé – 90 P2	250 $
Peinture des murs gris pâle – 70 P2	150 $

➢ Réinstallation du papier peint – 175 P2	1,400 $
➢ Remplacement des plinthes arrachées au sol – 50 PL	450 $
➢ Réinstallation des tuiles de tapis	125 $
Chambre #1105	**1,600 $**
➢ Réparations, plâtrage et apprêt – placoplâtre 5/8", 2x et 3x épaisseur – 20 PL x 1.5 pi en bas de mur	700 $
➢ Peinture des murs gris foncé – 90 P2	250 $
➢ Peinture des murs gris pâle – 125 P2	225 $
➢ Remplacement des plinthes arrachées au sol – 30 PL	300 $
➢ Réinstallation des tuiles de tapis	125 $
10e ÉTAGE	
Chambre #1003	**2,325 $**
➢ Réparations, plâtrage et apprêt – placoplâtre 5/8", 2x et 3x épaisseur – 6 PL x 1.5 pi en bas de mur	250 $
➢ Peinture des murs gris foncé – 90 P2	250 $
➢ Peinture des murs gris pâle – 125 P2	225 $
➢ Réinstallation du papier peint – 130 P2	1,050 $
➢ Remplacement des plinthes arrachées au sol – 50 PL	450 $
➢ Réinstallation des tuiles de tapis	100 $
Chambre #1004	**2,600 $**
➢ Réparations, plâtrage et apprêt – placoplâtre 5/8", 1x et 2x d'épaisseur – 6 PL x 1.5 pi en bas de mur	250 $
➢ Peinture des murs gris foncé – 90 P2	250 $
➢ Peinture des murs gris pâle – 70 P2	150 $
➢ Réinstallation du papier peint – 175 P2	1,400 $
➢ Remplacement des plinthes arrachées au sol – 50 PL	450 $
➢ Réinstallation des tuiles de tapis	100 $
Chambre #1005	**1,125 $**
➢ Réparations, plâtrage et apprêt – placoplâtre 5/8", 2x et 3x épaisseur – 10 PL x 1.5 pi en bas de mur	350 $
➢ Peinture des murs gris foncé – 90 P2	250 $
➢ Peinture des murs gris pâle – 125 P2	225 $
➢ Remplacement des plinthes arrachées au sol – 20 PL	200 $
➢ Réinstallation des tuiles de tapis	100 $
9e ÉTAGE	
Chambre #903	**325 $**
➢ Peinture des murs gris foncé – 90 P2	250 $
➢ Remplacement des plinthes arrachées au sol – 5 PL	75 $
MATÉRIAUX pour l'ensemble des travaux	**1,800 $**
➢ Protections, placoplâtre, composé, peinture d'apprêt, matériaux, etc.	250 $

➛ Peinture Sico Évolution – Gris foncé "Fer Forgé" – 3 gal	250 $
➛ Peinture Sico Évolution – Gris pâle "Gris Glacial" – 3 gal	250 $
➛ Papier peint – 650 P2 [prix approx. en attente de validation du fournisseur]	600 $
➛ Plinthes – Johnsonite TightLock 3.25" – 3x100 PL [prix approx. en attente de validation du fournisseur]	450 $
➛ Tuiles de tapis – fournies par le client	0 $
SOUS-TOTAL FORFAIT INITIAL	**18,500 $**
[OPTION EN EXTRA]	
1 couche de peinture supplémentaire sur les toutes les surfaces – au besoin – Gris foncé	1,500 $
1 couche de peinture supplémentaire sur les surfaces – au besoin – Gris pâle	1,000 $
SOUS-TOTAL EN OPTION	**2,500 $**
TOTAL FORFAIT INITIAL	**18,500 $**
TPS # 7784757551RT0001	925.00 $
TVQ # 1231045518	1,845.38 $
GRAND TOTAL	**21,270 $**

PRODUITS & PEINTURE

Notre prix inclut la peinture et tous les matériaux nécessaires	
MURS – Sico Évolution – Gris pâle – "Gris Glacial" 6207-11	Fini Coquille d'Oeuf
MURS – Sico Évolution – Gris foncé – "Fer Forgé" BM 2124-10	Fini Coquille d'Oeuf

TERMES & MODALITÉS

DÉBUT PROPOSÉ	Janvier 2025	**DURÉE DES TRAVAUX**	10 - 12 jours	**DÉPÔT DEMANDÉ**	$3,000
Modalité de paiement		La balance restante est à acquitter à la complétion des travaux, NET 30 jours.			

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	Loïc St-Onge

OSTÉOPEINTURE

#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
www.osteopeinture.com
RBQ# 5790-0045-01