OSTÉOPEINTURE

CLIENT	**Gabriel Dumont**	ADRESSE	**743 - 745 rue Versailles**
PROJET	**DUMONT_02**	DATE	**5 Avril 2023**

DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOS TARIFS INCLUENT

- Un travail de préparation minutieux (lavage, grattage, sablage, calfeutrant et la peinture d'apprêt — là où nécessaire)
- 2 couches de finition, incluant la peinture (ou teinture) haut-de-gamme
- La protection de la propriété (arbres, arbustres, pelouse, etc.)
- Un environnement de travail respectueux, calme et propre durant les travaux
- *Notez qu'advenant le cas où le bois de la corniche ou des cadres de fenêtres devaient être remplacés, les réparations vous seraient chargées en sus à 75$/h + matériaux*

A) Corniche et cadre de fenêtres	**3,200 $**
- Main d'oeuvre pour préparation & peinture	*1,650 $*
- Location du monte-personne – incluant installation, transport	*1,100 $*
- Permis et frais d'occupation de la voie publique (monte-personne débordant sur le trottoir) : *350-500$*	*450 $*
B) Bois – Entrée du 743-745 et entre-portes (incluant les réparations au bas)	**750 $**
C) Fer forgé – Rampes, balustrades et fascias de l'escalier et du balcon	**500 $**
- Peinture du fascias sous le balcon (incluant l'abrasion de la rouille et nouveau traitement anti-rouille)	*375 $*
- Lavage à pression et simples retouches mineures de peinture des rampes et balustrades	*125 $*
[OPTION EXTRA] Peinture des rampes et balustrades en fer forgé	*[+ 550$]*
D) Teinture du balcon, des marches d'escalier et du soffite sous le balcon (exluant le dessous des marches)	**1,400 $**
[OPTION ALTERNATIVE] Peinture plutôt que teinture –> minimise le sablage, mais requiert une couche d'apprêt additionnel	*[1200$]*
Façade en lattes verticales de l'entrée du 741	**400 $**
TOTAL	**6,250 $**

PRODUITS ET PEINTURE

Peinture pour corniches, cadres de fenêtres, façades d'entrée, entre-portes, etc. : SW Latitude ou équivalent	Couleur et fini	Noir – Fini à déterminer
Teinture balcon : Teinture haut de gamme de marque Sansin	Couleur et fini	Semi-transparente ou Opaque – Teinte à déterminer

GRAND TOTAL & MODALITÉS

DÉBUT PROPOSÉ	Juillet 2023	**DURÉE DES TRAVAUX**	Environ 5-7 jours
GRAND TOTAL	**$6,250**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$1,800**

Modalité de paiement	La balance restante est à acquitter en versements à la fin de chaque semaine de travail et à la complétion des travaux. Paiement par chèque, argent comptant ou virement Interac.

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	Loic St-Onge

OSTÉOPEINTURE

222 boul. St-Joseph Est, Montréal, QC H2T 1H6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01